

COMPUTO METRICO

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI "STAZIONI IP CLEAN ROOM"
PRESSO IL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE E
IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI CHIAMATA A SERVIZIO DEI
REPARTI DEL COMPLESSO "BUSONERA"

COMMITTENTE: ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Padova, 26/07/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	overflow (SpCap 1)							
	Impianto medicina nucleare (Cat 1)							
1 M01024b	Installatore 5a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% Cat 1 - Impianto medicina nucleare apertura e richiusura controsoffitti passaggio cavi esecuzione punti terminali posa in opera e collegamento apparecchiature collaudo					20,00 74,00 42,00 42,00 16,00		
	SOMMANO ora					194,00	35,05	6'799,70
2 093107a	Cavo UTP non schermato, conduttori in rame 24 AWG: 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6 conforme ISO-IEC 11801, classe di reazione al fuoco Eca Cat 1 - Impianto medicina nucleare					425,00		
	SOMMANO m					425,00	0,37	157,25
3 093128a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABS: terminale per cavi UTP Cat 1 - Impianto medicina nucleare					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	5,66	79,24
4 093140f	Patch-cord realizzata in cavo FTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG, schermo in lamina di alluminio e connettori RJ45, lunghezza: 200 cm, categoria 6 Cat 1 - Impianto medicina nucleare					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	9,94	69,58
5 093153b	Switch unmanaged, tipo stackable, in contenitore metallico con alimentatore esterno, conforme IEEE 802.3 e rispondente ai requisiti EMI FCC classe A per reti con cavi multicoppia, porte autosensing 10/100/1000 Mbps: 8 porte RJ45 Cat 1 - Impianto medicina nucleare					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	69,50	69,50
6 M.10.03.01	TERMINALE DI COMUNICAZIONE Il terminale di stanza per chiamata e segnalazione su IP prevede la possibilità di comunicare, con componenti funzionali integrati, tastiera operativa a ... o onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. TERMINALE stanza DI COMUNICAZIONE IP terminale di Cat 1 - Impianto medicina nucleare					7,00		
	SOMMANO n					7,00	1'522,98	10'660,86
	Implementazione impianto di chiamata (Cat 2)							
7 M01024b	Installatore 5a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%							
	A R I P O R T A R E							17'836,13

[illegible]