



REGIONE DEL VENETO

Istituto Oncologico del Veneto

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



UOSD SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

**INTERVENTO STRAORDINARIO DI ANALISI, PULIZIA E RIPRISTINO DEL MANTO SUPERFICIALE ESTERNO DEGLI
ELEMENTI MURARI DI CONFINE SOVRASTANTI IL PUBBLICO MARCIAPIEDE IN PROSSIMITÀ DELL'EDIFICIO "F.
BUSONERA" DI PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. DI PADOVA
(Comm. IOV3125)**

EL_05 Elenco Prezzi

Ottobre 2024

Elenco Prezzi Unitari

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
NP	NUOVI PREZZI		
NP.1	OPERE PARETE PIETRA FACCIA VISTA Lavaggio con idropulitrice e pulizia pietra a faccia vista con idonei prodotti – Applicazione a due mani di idrofobizzante (Il lavaggio della pietra verrà effettuata in orario festivo o notturno) <i>(Euro ventisette e cinquanta centesimi)</i>	m ²	27.50
NP.2	RASATURA A BASE DI CALCE IDRATA CON INTERPOSTA RETE IN FIBRA DI VETRO Realizzazione di rasatura sull'intera superficie con collante e rasante specifico composto da calce idrata, leganti idraulici ed aggregati marmorei in curva granulometrica da 0 a 1,0 mm, avente resistenza alla compressione di 15,0 N/mm² a 28 gg. Resistenza alla diffusione del vapore μ ca. 25-35. Resistenza alla flessione 3 N/mm². Massa volumica dopo essiccazione a 105 °C pari a 1650 kg/m³. Assorbimento acqua ca. 1kg/m²h, GM (EN 998-1) GP, CS IV, W0. Da applicare mediante ausilio di spatola dentata per uno spessore di 3+3 mm e nel mezzo si inserisce la rete di armatura in fibra di vetro da 145 gr/mq. La rete ha lo scopo di impedire la formazione di crepe superficiali. <i>(Euro cinquanta e trentatre centesimi)</i>	m ²	50.33

Elenco Prezzi Unitari

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
VEN24-01.40	OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1 - PREZZIARIO REGIONE VENETO ANNO 2024		
VEN24-01.40 .12	RIMOZIONE DI INTONACI Rimozione di intonaci di calce aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di qualsiasi tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare eventuali rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei giunti e spazzolatura e lavaggio della muratura, compresi e compensati gli oneri per i ponteggi sia interni che esterni, l'abbassamento o sollevamento del materiale a terra al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'indennità di discarica		
VEN24-01.40 .12.B	RIMOZIONE DI INTONACI esterni su murature verticali (Euro diciotto e undici centesimi)	m ²	18.11
VEN24-01.40 .24	FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza o profondità, su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzafo della muratura scarnificata, rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato di arriccatura e stabilizzazione a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura; rinzafo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a 400 kg per mc di sabbia. il grado di finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate e la granulometria degli inerti saranno scelti sulla base di opportuna campionatura preventiva; in opera compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, l'allestimento ed il successivo smontaggio di ponteggi.		
VEN24-01.40 .24.00	FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI (Euro quarantaquattro e cinquantaquattro centesimi)	m ²	44.54

Elenco Prezzi Unitari

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
VEN24-21.01	ORGANIZZAZIONE CANTIERE - PREZZARIO REGIONE VENETO ANNO 2024		
VEN24-21.01 .85	PONTEGGIO A TELAIO Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita. Escluso il piano di lavoro.		
VEN24-21.01 .85.A	PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese (Euro quindici e ottanta centesimi)	m ²	15.80
VEN24-21.01 .85.B	PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese (Euro uno e novantasei centesimi)	m ² /mese	1.96
VEN24-21.01 .88	SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m ² , valutata per metro quadro di telo in opera		
VEN24-21.01 .88.00	SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI (Euro tre e sei centesimi)	m ²	3.06
VEN24-21.01 .92	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva		
VEN24-21.01 .92.A	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese (Euro nove e cinquantotto centesimi)	m ²	9.58
VEN24-21.01 .92.B	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese (Euro uno e sessantanove centesimi)	m ² /mese	1.69

Elenco Prezzi Unitari

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
VEN24-RU.0 1	MANODOPERA EDILE - PREZZARIO REGIONE VENETO ANNO 2024		
VEN24-RU.0 1.02	OPERAIO SPECIALIZZATO		
VEN24-RU.0 1.02.A	OPERAIO SPECIALIZZATO € 31,67 + spese generali 15% e utile d'impresa 10% <i>(Euro quaranta e sei centesimi)</i>	ora	40.06
VEN24-RU.0 1.03	OPERAIO QUALIFICATO		
VEN24-RU.0 1.03.A	OPERAIO QUALIFICATO € 29,38 + spese generali 15% e utile d'impresa 10% <i>(Euro trentasette e diciassette centesimi)</i>	ora	37.17

Elenco Prezzi Unitari

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
B65000	OPERE DA PITTORE - PREZZIARIO DEI "RECUPERO RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE" 1° Semestre 2024		
B65005	Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo <i>(Euro due e novantuno centesimi)</i>	m ²	2.91
B65064	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente:		
B65064.B	brossatura meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici arrugginite <i>(Euro dieci e sedici centesimi)</i>	m ²	10.16
B65064.F	sgrassaggio con solvente <i>(Euro otto e trentatre centesimi)</i>	m ²	8.33
B65066	Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici già preparate:		
B65066.A	su infissi e opere in ferro, valutato al m2 <i>(Euro otto e cinquantuno centesimi)</i>	m ²	8.51
B65068	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
B65068.C	smalto sintetico satinato <i>(Euro ventidue e ottantasette centesimi)</i>	m ²	22.87
B65086	Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrica con pressione pari a 20 - 30 ate:		
B65086.A	con acqua <i>(Euro sedici e quattro centesimi)</i>	m ²	16.04
B65104	Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per ripristino e manutenzione di superfici esterne cavillate, sistemi termoisolanti, pitture e rivestimenti murali in genere, ad elevata flessibilità, idrorepellenza e permeabilità al vapore, applicata a pennello a due mani su supporto preparato:		
B65104.B	colorata <i>(Euro venti e cinquantaquattro centesimi)</i>	m ²	20.54

Padova, ottobre 2024

Elenco Prezzi Unitari

INDICE DEI RAGGRUPPAMENTI		
DESCRIZIONE		N. PAGINA
NP	NUOVI PREZZI	1
VEN24-01.40	OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1 - PREZZIARIO REGIONE VENETO ANNO 2024	2
VEN24-21.01	ORGANIZZAZIONE CANTIERE - PREZZIARIO REGIONE VENETO ANNO 2024	3
VEN24-RU.01	MANODOPERA EDILE - PREZZARIO REGIONE VENETO ANNO 2024	4
B65000	OPERE DA PITTORE - PREZZIARIO DEI "RECUPERO RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE" 1° Semestre 2024	5